2018-10-10

Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.

„Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego" cena za 1m²

Wymiar jednego przęsła 12,0 m długość x 2,9m wysokość = 34,8 m^2 – jedna strona **69,6 m² – jedno przęsło.** Planowany remont około12 przęseł.

1. Przedmiot opracowania.
   Przedmiotem opracowania są roboty budowlane związane z :

   „Obustronnym remontem ogrodzenia zewnętrznego z cegły"

1. Zakres prac:
   - Ręczne karczowanie średnio gęstych krzaków które częściowo przylegają do remontowanego muru.
   -Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm
   -Obustronne odkopanie i osuszenie przęseł do głębokości 50 cm.
   -izolacja pionowa odkopanych i wysuszonych fundamentów przęseł.
   -Usunięcie oraz montaż nowych górnych zabezpieczeń z drutu kolczastego wraz z elementami mocującymi.
   -Odbicie starych zmurszałych tynków z zaprawy cementowej. Przyjęto średnio około 50% remontowanej powierzchni przęseł.
   -Odbicie zmurszałej odpadającej cegły. Przyjęto średnio około 7% powierzchni remontowanych przęseł.
   -Uzupełnienie brakujących cegieł i uzupełnieni odbitych tynków z zatarciem na gładko.
   -Przetarcie na gładko pozostałych starych tynków w celu uzyskania jednorodnej kolorystyki przęseł.
   -Wykonanie górnych obróbek blacharskich ogrodzenia z blachy ocynkowanej metodą na „stojący rąbek"
   -Ręczne zasypanie odkrytych murów i plantowanie powierzchni.
   -Wywiezienie gruzu odpadowego oraz jego utylizacja.

   Zakres ilościowy robót budowlanych ujęto w przedmiarze robót.
   Do dokumentacji przetargowej dołączono zdjęcia pokazujące aktualny stan planowanego do remontu ogrodzenia.

   Uwagi końcowe.
   Termin realizacji 30 dni.
   Okres gwarancji 3 lata

   W kalkulacji należy uwzględnić nierówności terenu remontowanego ogrodzenia oraz korzenie drzew które mogą przeszkadzać podczas wykonywania robót ziemno- izolacyjnych.

Wykonawca powinien przewidzieć trudności w podłączeniu urządzeń elektrycznych, oraz brak możliwości bezpośredniego poboru wody.
Do wykonywanych robót należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty budowlane

Termin nadsyłania ofert do dnia 17.10.2018. na adres sekretariat@slaskiezoo.pl