Zamówienie publiczne

Tytuł zamówienia	Budowa budynku inwentarskiego dla pingwinów z zapleczem technicznym i basenem
Przedmiot zamówienia	Budowa budynku inwentarskiego dla pingwinów z zapleczem technicznym i basenem
Rodzaj ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony
Wadium	120.000,00 PLN
Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	Chorzów
Gmina	Chorzów
Miasto	Chorzów
Ulica	inne Promenada gen. Jerzego Ziętka
Numer budynku	7
Data publikacji od	2019-01-31
Data publikacji do	2020-01-01
Termin składania ofert	2019-02-18

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, w technologii monolitycznej (ściany konstrukcyjne żelbetowe) budynku hodowlanego dla pingwinów wraz z zapleczem techniczno-gospodarczym z wykonaniem basenu zewnętrznego z technologią wody basenowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie niezbędnych przyłączy, alejek i chodników.

W ramach zakresu określonego w dokumentacji projektowej – szczegółowy opis przedmiotu zmówienia obejmuje:

Prace rozbiórkowe polegające na:

-**r**ozbiórce kolizyjnych fragmentów instalacji kanalizacji i wody,

- częściowej likwidacji istniejących alejek o nawierzchni bitumicznej,

- rozbiórce istniejącego ogrodzenia w miejscach kolizyjnych,

Budowa budynku hodowlanego dla pingwinów wraz z basenem zewnętrznym.

Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i instalacyjne:

- prace ziemne związane z fundamentowaniem,

- wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz ścian fundamentowych żelbetonowych wraz

z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową ,

- wymurowanie ścian działowych kondygnacji – 1 i 0 z pustaków ytong,

- wykonanie stropów monolitycznych żelbetowych,

- wykonanie stropodachu żelbetowego płaskiego o układzie warstw typu odwróconego z

pokryciem żwirkiem,

- wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej stropów,

- wykonanie tynków wewnętrznych tradycyjnych oraz oblicowań ceramicznych,

- wykonanie niecki basenowej żelbetowej z betonu wodoszczelnego i izolacją polimocznikową ;

- wykonanie okien podwodnych;

- wykonanie sztucznych skał,

- montaż ślusarki drzwiowej stalowej, drzwi zewnętrzne ocieplane,

- montaż ślusarki okiennej z profili PCV ze szkłem jednokomorowym,

- montaż wentylacji mechanicznej,

- montaż instalacji wod.kan. w budynku,

- wykonanie przebudowy kanalizacji ogólnospławnej wraz z pompownią,

- wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej budynek oraz punkty poboru wody

na wybiegu,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego (gniazda 400/230V) i oświetleniowej,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilania budynku, podgrzewania sztucznych skał oraz

pompowni kanalizacji,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji techniki basenowej zasilania basenu,

- wykonanie instalacji ciepłociągowej zasilania budynku oraz instalacji c. o. wewnątrz budynku,

- wykonanie instalacji teletechnicznej przyłączenia budynku,

- wykonanie nawierzchni dróg i chodników,

- montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych,

Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:

1 Projekty: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3 Przedmiary robót.

UWAGA:

Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

1. Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki:

· Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

· Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

· Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

1. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ.
2. Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej.

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą na terenie obiektu czynnego dla zwiedzających, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót.

Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od alejek dla zwiedzających.

Pozostałe warunki zamówienia:

1) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawcom umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 784 953 796 – Kierownik Działu Technicznego.

2) Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone
w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie lub drogą

elektroniczną do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej.

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

Termin wykonania zamówienia.

Do 8 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Uwaga: opóźnienie w przekazaniu placu budowy może być spowodowane datą wydania pozwolenia na budowę.

Załączniki

- Ogłoszenie o zamówieniu.doc (102,5 KB)
- siwz.doc (348,5 KB)
- formularz oferty pingwiny.doc (42,5 KB)
- wzór umowy pingwiny.doc (178 KB)
- oświadczenie-warunki-udzialu.docx (25,83 KB)
- oświadczenie podstawy wykluczenia.doc (32 KB)
- dokumentacja 1.rar (13,71 MB)
- dokumentacja 2.rar (12,88 MB)
- dokumentacja 3.rar (18,97 MB)
- dokumentacja 4.rar (16,9 MB)
- dokumentacja 5.rar (17,56 MB)
- dokumentacja 6.rar (5,83 MB)
- STWiOR.rar (12,36 MB)
- Odpowiedz na zapytanie w sprawie referencji (416,25 KB)
- pytania z dn.07.02 i odpow..pdf (882,02 KB)
- rysunek do odpowiedzi.pdf (929,59 KB)
- Pytania z dn.11.02..doc (55,5 KB)
- Odpowiedzi na pytania w sprawie referencji (3,76 MB)
- info z otwarcia ofert.pdf (538,4 KB)
- rozstrzygnięcie.pdf (491,91 KB)
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc (48,5 KB)