

# Zamówienie publiczne

Tytuł zamówienia	Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8 przęseł + 1 element
Przedmiot zamówienia	Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8 przęseł + 1 element
Rodzaj ogłoszenia	Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia	przetarg nieograniczony
Województwo	ŚLĄSKIE
Powiat	Chorzów
Gmina	Chorzów
Miasto	Chorzów
Ulica	inne Promenada gen. Jerzego Ziętka
Numer budynku	7
Data publikacji od	2019-06-13
Data publikacji do	2019-09-30
Termin składania ofert	2019-06-28

## Opis przedmiotu zamówienia:

Planowany remont **17 elementów** x 34,8 m<sup>2</sup> = **591,6 m<sup>2</sup>. ( 8 przęseł + 1 element )**

Wymiar jednego przęsła 12,0 m długość x 2,9m wysokość = **34,8 m<sup>2</sup> - jedna strona ( ELEMENT)** **69,6 m<sup>2</sup> - jedno przęsło.**

### 1. Przedmiot remontu

Przedmiotem remontu są roboty budowlane związane z :Obustronnym remontem ogrodzenia zewnętrznego z cegły

### 2. Zakres prac:

- Ręczne karczowanie średnio gęstych krzaków które częściowo przylegają do remontowanego muru.
- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm.
- Obustronne odkopanie i osuszenie przęseł do głębokości 50 cm.
- izolacja pionowa odkopanych i wysuszonych fundamentów przęseł.
- Usunięcie starych oraz montaż nowych górnych zabezpieczeń z drutu kolczastego wraz z elementami mocującymi.

-Odbicie starych zmurstałych tynków z zaprawy cementowej. Przyjęto średnio około 50%

remontowanej powierzchni przęseł.

-Odbicie zmurstałej odpadającej cegły. Przyjęto średnio około 7% powierzchni remontowanych przęseł.

-Uzupełnienie brakujących cegieł i uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem na gładko.

Uzupełnienie brakujących cegieł.

Uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem na gładko.

-Przetarcie na gładko pozostałych starych tynków w celu uzyskania jednolitej kolorystyki przęseł.

-Wykonanie górnych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przęseł ogrodzenia metodą na „stojący rąbek”.

-Ręczne zasypanie odkrytych elementów ogrodzenia oraz plantowanie powierzchni.

- Wywiezienie gruzu odpadowego oraz jego utylizacja.

Zakres ilościowy robót budowlanych ujęto w przedmiarze robót.

Do dokumentacji przetargowej dołączono zdjęcia pokazujące aktualny stan planowanego do remontu ogrodzenia.

W kalkulacji należy uwzględnić nierówności terenu remontowanego ogrodzenia oraz korzenie drzew które mogą przeszkadzać podczas wykonywania robót ziemno-izolacyjnych.

Wykonawca powinien przewidzieć brak możliwości podłączeniu urządzeń elektrycznych, oraz brak możliwości poboru wody.

Do wykonywanych robót należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty budowlane

UWAGA:

Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

**Warunki realizacji zamówienia.**

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, przerwy w wykonywaniu prac.

**Termin wykonania zamówienia.**

Do 60 dni roboczych od daty przekazania placu budowy.